


ELEVAÇÃO 3  
ESC.: 1:50



ELEVAÇÃO 4  
ESC.: 1:50

FONTE / DADOS DE BASE

CASA DA JUVENTUDE

CDHU  
ENG. FERNANDO AREVALILLO LLATA  
ARQ. ANA MARIA ANTUNES COELHO  
ARQ. LUIZ GUSTAVO DELLA NOCE  
ARQ. ALBERTO BUNDUKI  
SUPERINTENDENTE DE PROJETOS  
GERENTE  
LÍDER  
GESTOR

APOIO CDHU  
ARQ. ANNIE BEATRIZ C. SILVEIRA  
AUTOR

LEGENDA / NOTAS

TABELA DE ACABAMENTOS	
PISO	
P1	PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI 4 - 60x60cm - cor: gelo
P2	CIMENTADO DESEMPENADO
P3	GRANILITE
P4	BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO
P5	LAJE ARMADA EM CONCRETO COM REGULARIZAÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO (ver projeto conforme MD)	
I1	ARGAMASSA POLIMÉRICA
I2	ARGAMASSA COM ADITIVO HIDROFUGANTE
I3	ARGAMASSA À BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA, MODIFICADA COM ELASTOMEROS
I4	ARGAMASSA COM MANTA ASFÁLTICA MODIFICADA COM POLÍMEROS - E=4mm
REVESTIMENTO/PAREDES	
R1	EMBOÇO EM ARGAMASSA SOBRE BLOCO CERÂMICO E=15mm
R2	CHAPISCO E EMBOÇO E=15mm
R3	CHAPISCO E EMBOÇO E=20<e<25mm
R4	ALVENARIA APARENTE
R5	GESSO E=5mm
ACABAMENTO/PAREDES	
A1	MASSA CORRIDA
A2	AZULEJO sobre argamassa de assentamento - min 20x40cm - cor branco - h= 1,40
A3	AZULEJO sobre argamassa de assentamento min 20x20cm - FAIXA h>30cm - cor clara (branco, bege, gelo, areia)
A4	PINTURA LÁTEX PVA - CLASSE "STANDARD" - cor branco ou conforme cromático, 2 demãos, sobre fundo selador
A5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA - CLASSE "PREMIUM" - cor concreto, 2 demãos, sobre fundo selador
A6	PINTURA ESMALTE FOSCO - cor: preto, 2 demãos, sobre fundo selador
A7	PINTURA VERNIZ ACRÍLICO OU SILICONE LÍQUIDO
FORRO / TETO	
F1	FORRO EM GESSO COM PINTURA LÁTEX PVA
F2	FORRO EM GESSO COM PINTURA LÁTEX INTERNA ANTIMOFO
F3	PINTURA LÁTEX PVA SOBRE LAJE DE CONCRETO C/ REVEST. ARGAM. e=8mm
F4	PINTURA ANTIMOFO
RODAPE	
D1	RODAPE CERÂMICO H=7cm
D2	RODAPE EM GRANILITE H=10cm

REVISÕES (DISCRIMINAÇÃO)	Nº	DATA	RUBRICA

**CDHU** Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano  
Rua Boa Vista,170 . São Paulo . Tel.2505.2000 . CNPJ 47.865.597/0001-09

CONTRATO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PROJETO  
SDR\_CASA DA MULHER

ENDEREÇO / MUNICÍPIO

DISCIPLINA  
ARQUITETURA  
ÁREA  
ARQ  
FOLHA  
06/13  
ASSUNTO  
ELEVAÇÕES 3 E 4

ESCALA GRÁFICA  
ESCALA NOMINAL  
1:50  
DATA  
AGO/2021

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO

CÓDIGO CDHU EMPREENDIMENTO				Região	Município	Versão	Etapa do Projeto
Projeto						P	E