

CDHU	
ENG. FERNANDO AREVALILLO LLATA	SUPERINTENDENTE DE PROJETOS
ARQ*. ANA MARIA ANTUNES COELHO	GERENTE
ARQ. LUIZ GUSTAVO DELLA NOCE	LIBER
ARQ. ALBERTO BUNDUKI	GESTOR

APOIO CDHU

ARQ*. ANNIE BEATRIZ C. SILVEIRA — AUTOR

TABELA DE ACABAMENTOS

PISO
P1 CERÂMICO 60x60cm
P2 CIMENTADO DESEMPENADO
P3 GRANILITE
P4 BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO
P5 LAJE ARMADA EM CONCRETO COM REGULARIZAÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO (ver projeto conforme MD)
11 ARGAMASSA POLIMÉRICA
12 ARGAMASSA COM ADITIVO HIDROFUGANTE
13 ARGAMASSA À BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA, MODIFICADA COM ELASTÔMEROS
14 ARGAMASSA COM MANTA ASFÁLTICA MODIFICADA COM POLÍMEROS — E=4mm
REVESTIMENTO/PAREDES
R1 EMBOÇO EM ARGAMASSA SOBRE BLOCO CERÂMICO E=15mm
R2 CHAPISCO E EMBOÇO E=15mm
R3 CHAPISCO E EMBOÇO E=20-c<25mm
R4 ALVENARIA APARENTE
R5 GESSO E=5mm
ACABAMENTO/PAREDES
A1 MASSA CORRIDA
A2 AZULEJO sobre argamassa de assentamento — min. 20x40cm — cor branca — h= 1,40
A3 AZULEJO sobre argamassa de assentamento — min. 20x20cm — FAIXA h>30cm — cor clara (branco, bege, gelo, areia)
A4 PINTURA LÁTEX PVA — CLASSE "STANDARD" — cor branca ou conforme cromático, 2 demãos, sobre fundo selador
A5 PINTURA LÁTEX ACRILICA — CLASSE "PREMIUM" — cor concreto, 2 demãos, sobre fundo selador
A6 PINTURA ESMALTE FOSCO — cor: preto, 2 demãos, sobre fundo selador
A7 PINTURA VERNIZ ACRILICO OU SILICONE LÍQUIDO
FORRO / TETO
F1 FORRO EM GESSO COM PINTURA LÁTEX PVA
F2 FORRO EM GESSO COM PINTURA LÁTEX INTERNA ANTIMOFO
F3 PINTURA LÁTEX PVA SOBRE LAJE DE CONCRETO C/ REVEST. ARGAMASSA e=8mm
F4 PINTURA ANTIMOFO
RODAPE
D1 RODAPÊ CERÂMICO H=7cm
D2 RODAPÊ EM GRANILITE H=10cm

REVISÕES (DISCRIMINAÇÃO)	Nº	DATA	RUBRICA

CONTRATO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL


PROJETO
SDR_CASA DA MULHER

ENDEREÇO / MUNICÍPIO

DISCIPLINA	ÁREA	FOLHA
ARQUITETURA	ARQ	07/13
ASSUNTO	PLANTA LAYOUT	

ESCALA GRÁFICA	ESCALA NOMINAL	DATA
	1:50	AGO/2021
ESPAÇO PARA APROVAÇÃO		

CÓDIGO CDHU EMPREENDIMENTO	Região	Município	Versão Etapa do Projeto
Projeto			P E



PLANTA LAYOUT
ESC.: 1:50