




CORTE A-A
ESC.: 1:50

NOTA:
NAS PAREDES DOS PAINÉIS DECORATIVOS (SALÃO PRINCIPAL E ESPAÇO CULINÁRIO) NÃO UTILIZAR CAL.




CORTE B-B
ESC.: 1:50



NOTAS:
1- CHAPA GALVANIZADA N° 22 COM GALVANIZAÇÃO GRAU Z 275 OU SUPERIOR.
2- EM REGIÕES LITORÂNEAS USAR CHAPAS EM FIBRA DE VIDRO.
3- FIXAR A CALHA E OS RUFOS COM PARAFUSOS EM AÇO INOX 4x35 E BUCHAS N°6.


CALHA - RUFO
EM CHAPA GALVANIZADA
ESC. 1:5



RUFO 1
ESC. 1:5

NOTAS:
1- CHAPA GALVANIZADA N° 22 COM GALVANIZAÇÃO GRAU Z 275 OU SUPERIOR.
2- EM REGIÕES LITORÂNEAS USAR CHAPAS EM FIBRA DE VIDRO.
3- FIXAR A CALHA E OS RUFOS COM PARAFUSOS EM AÇO INOX 4x35 E BUCHAS N°6.

DETALHE RUFO 1 E 2
EM CHAPA GALVANIZADA
ESC. 1:5



RUFO 2
ESC. 1:5

FONTE / DADOS DE BASE		
CASA DA JUVENTUDE		
CDHU	ENG. FERNANDO AREVALILLO LLATA	SUPERINTENDENTE DE PROJETOS
ARQ*. ANA MARIA ANTUNES COELHO	ARQ. LUIZ GUSTAVO DELLA NOCE	GERENTE
ARQ. ALBERTO BUNDUKI		LÍDER
		GESTOR
APOIO CDHU		
ARQ*. ANNIE BEATRIZ C. SILVEIRA		AUTOR
LEGENDA / NOTAS		

TABELA DE ACABAMENTOS	
PISO	
P1 PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI 4 - 60x60cm - cor: gelo	
P2 CIMENTO DESEMPENADO	
P3 GRANILITE	
P4 BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO	
P5 LAJE ARMADA EM CONCRETO COM REGULARIZAÇÃO	
IMPERMEABILIZAÇÃO (ver projeto conforme MD)	
I1 ARGAMASSA POLIMÉRICA	
I2 ARGAMASSA COM ADITIVO HIDROFUGANTE	
I3 ARGAMASSA À BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA, MODIFICADA COM ELASTÔMEROS	
I4 ARGAMASSA COM MANTA ASFÁLTICA MODIFICADA COM POLÍMEROS - E=4mm	
REVESTIMENTO/PAREDES	
R1 EMBOÇO EM ARGAMASSA SOBRE BLOCO CERÂMICO E=15mm	
R2 CHAPISCO E EMBOÇO E=15mm	
R3 CHAPISCO E EMBOÇO E=20cm<25mm	
R4 ALVENARIA APARENTE	
R5 GESSO E=5mm	
ACABAMENTO/PAREDES	
A1 MASSA CORRIDA	
A2 AZULEJO sobre argamassa de assentamento - min 20x40cm - cor: branco - h= 1.40	
A3 AZULEJO sobre argamassa de assentamento - min 20x20cm - FAIXA h>30cm - cor: clara (branco, bege, areia)	
A4 PINTURA LATEX PVA - CLASSE "STANDARD" - cor: branco ou conforme cromático, 2 demãos, sobre fundo selador	
A5 PINTURA LATEX ACRILICA - CLASSE "PREMIUM" - cor: concreto, 2 demãos, sobre fundo selador	
A6 PINTURA ESMALTE FOSCO - cor: preto, 2 demãos, sobre fundo selador	
A7 PINTURA VERNIZ ACRILICO OU SILICONE LÍQUIDO	
FORRO / TETO	
F1 FORRO EM GESSO COM PINTURA LATEX PVA	
F2 FORRO EM GESSO COM PINTURA LATEX INTERNA ANTIMOFO	
F3 PINTURA LATEX PVA SOBRE LAJE DE CONCRETO C/ REVEST. ARG. e=8mm	
F4 PINTURA ANTIMOFO	
RODAPE	
D1 RODAPÉ CERÂMICO H=7cm	
D2 RODAPÉ EM GRANILITE H=10cm	

REVISÕES (DISCRIMINAÇÃO)	N°	DATA	RUBRICA

CDHU Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano

Rua Boa Vista,170 - São Paulo - Tel.2505.2000 - CNPJ 47.865.597/0001-09

CONTRATO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PROJETO
SDR_CASA DA MULHER

ENDEREÇO / MUNICÍPIO

DISCIPLINA
ARQUITETURA

ÁREA
ARQ|04|13

ASSUNTO
CORTE AA E BB
DETALHE IMPERMEABILIZAÇÃO
DETALHE RUFOS 1-2 E CALHA - RUFO

ESCALA GRÁFICA
INDICADA

ESCALA NOMINAL
AGO/2021

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO

CÓDIGO CDHU
EMPREENHIMENTO
Projeto

Região
Município
Versão Etapa do Projeto
P 1 E